



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ



Ταχ. Δ/ση: Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68
Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β'
Τ.Κ.: 45445, Ιωάννινα
Πληροφορίες: Νούτσου Βαρβάρα
Τηλέφωνο: 26510 21834
Τηλεομ. (fax): 26510 31867
e-mail: malpi@otenet.gr

Ιωάννινα, 06/12/2017
Αρ. Πρωτ. 760

**Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου:
«Αντικατάσταση ξύλινων δοκών στήριξης με μεταλλικούς σε δύο κιόσκια στο Πάρκο
Ερμηνείας Οικοσυστήματος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας»**

Λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί οι ξύλινοι δοκοί στήριξης στα δύο κιόσκια του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας θα αντικατασταθούν με μεταλλικούς, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Για τον λόγο αυτό ο Φορέας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς μέχρι την **18-12-2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00**, στην διεύθυνση Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68 Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β' να υποβάλουν προσφορές.

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της Ανακοίνωσης.

1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις επτά χιλιάδες ευρώ (**7.000,00 ευρώ**), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

2. Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ανάθεση, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μετά από ενημέρωση από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.

3. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31/12/2017.

4. Δικαιολογητικά:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
- Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
- Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
- Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας).

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
Ο Πρόεδρος

Τσουμάνης Πέτρος

Παράρτημα Ι:
Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
Έργου

Θα αντικατασταθούν όλοι οι κάθετοι δοκοί στήριξης με μεταλλικούς κοιλοδοκούς διαστάσεων 80x80mm πάχους 3mm και οι οριζόντιοι δοκοί (ποταμοί) με μεταλλικούς κοιλοδοκούς επίσης διαστάσεων 80x80mm πάχους 3mm.

Στο ένα κίосκι θα τοποθετηθούν και 3 στράντζες τετραγωνικής διατομής βαρέου τύπου διαστάσεων 40x40mm πάχους 2mm για τη στήριξη των ενημερωτικών πινακίδων.

Η στήριξη των κοιλοδοκών στο έδαφος θα γίνει με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα 30x30x30cm.

Η αντικατάσταση των δοκών θα πρέπει να γίνει σταδιακά με χρήση σκαλωσιάς για τη στήριξη του υπάρχοντος υπόστεγου και για την αποφυγή ζημιάς σε αυτό.

Η λοιπή ξύλινη κατασκευή του υπόστεγου θα πρέπει να μονταριστεί στη νέα μεταλλική κατασκευή. Οι ενώσεις θα πρέπει να γίνουν με υλικό αντοχής στην οξείδωση.

Οι μεταλλικοί δοκοί και οι στράντζες που θα τοποθετηθούν, να επιχρησθούν με μίνιο και χρώμα σε καφέ απόχρωση, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

Τα υλικά θα διατεθούν από τον εργολάβο.

Αναλυτικότερα τα δύο τμήματα του Έργου:

1) Μεταλλική βάση από κοιλοδοκό 80x80mm για υπόστεγο με διαστάσεις 4x6 μέτρα και ύψος 2,3μέτρα.

Περιλαμβάνει:

- 10 κάθετους δοκούς μήκους 2,6 μέτρων
- 3 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 6 μέτρων
- 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 4 μέτρων

2) Μεταλλική βάση από κοιλοδοκό 80x80mm για υπόστεγο με διαστάσεις 8,40x6 μέτρα και ύψος 2,3μέτρα

Περιλαμβάνει:

- 16 κάθετους δοκούς μήκους 2,6 μέτρων
- 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 6 μέτρων
- 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 8,40 μέτρων
- 4 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 1,30 μέτρων
- 2 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 2,90 μέτρων
- 1 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 8,40 μέτρων

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

Ο Πρόεδρος

Τσουμάνης Πέτρος